Утверждаю
Начальник УНТО
Мингалиев Т.Ш.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на комплексное обслуживание системы дождевания, газонов и зеленых насаждений

№	ВИДЫ РАБОТ И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ
1.	**Обеспечение бесперебойной и эффективной работы системы орошения состоящей из 60 тактов в том числе: 8 задвижек диаметром 150 мм, 2 задвижек диаметром 100 мм., 35 задвижек диаметром 80мм., 23 вентилей диаметром 50мм., 8618 метров труб различных диаметров, 10929 различных фитингов, и 3х едениц насосов.**
1.1	Регулярный осмотр всей системы (не реже 2 раз в неделю);
1.2	Своевременное выявление утечек, повреждений, засоров;
1.3	Оперативная замена изношенных и поврежденных элементов;
1.4	Регулировка давления и радиуса полива;
1.5	Очистка и промывка форсунок.
2.	**Полив**
2.1	Не менее 2 раз в сутки (с учетом погодных условий);
2.2	Равномерно по всей площади без образования «сухих зон»;
2.3	Исключение переувлажнения и перерасхода воды.
2.4	Не допускается наличие участков с пожелтевшим газоном из-за отсутствия полива;
2.5	Не допускаются утечки, приводящие к перерасходу воды;
2.6	Система должна работать с максимальной экономичностью.
3.	**Обслуживание газонов на площади 18500м^2**
3.1	Стрижка газона 30–33 раза в год;
3.2	Сбор и вывоз скошенной травы;
3.3	Удаление сорной растительности (включая корчевку);
3.4	Восстановление поврежденных участков газона;
3.5	Рыхление и аэрация почвы (при необходимости);
3.6	Внесение удобрений (по согласованию).
3.7	Равномерная высота травяного покрова;
3.8	Отсутствие сорняков и посторонней растительности;
3.9	Насыщенный зеленый цвет без пожелтения;
3.10	Отсутствие проплешин.
4.	**Обслуживание деревьев и кустарников в количестве 1278 шт.**
4.1	Регулярный полив деревьев;
4.2	Санитарная обрезка;
4.3	Удаление сухих и поврежденных ветвей;
4.4	Уход за приствольными кругами;
4.5	при необходимости — обработку от вредителей и болезней.
4.6	Работы должны выполняться с соблюдением норм ухода за зелеными насаждениями.
5.	**Вывоз отходов**
5.1	Регулярный сбор и вывоз растительных отходов;
5.2	Не допускать накопления мусора на территории;
5.3	Вывозить отходы только на санкционированные полигоны.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ	
6.	**ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРИНИМАЕМЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА И ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ЕГО НЕОТЕЪМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ**
6.1	Сохранение декоративного и здорового состояния газонов, деревьев, кустарников указанных в договоре и настоящем техническом задании;
6.2	Рациональное использования водных ресурсов.
6.3	Бесперебойность работоспособности всей системы дождевания.
6.4	Выполнение работ только квалифицированным персоналом в количестве не менее 10 человек.
6.5	Наличие необходимой техники и инструментов;
6.6	Наличие оперативной ремонтной бригады.
6.7	Наличие запаса расходных материалов (трубы, фитинги, форсунки и др.);
7	**ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ПРИНИМАЕТ НА СЕБЯ ПОЛНУЮ ОТВЕТСВЕННОСТЬ ЗА:**
7.1	Штрафы за утечку воды сверх нормы
7.2	Потери воды вследствие неисправностей системы;
7.3	Несвоевременный ремонт и замену элементов;
7.4	Ухудшение состояния деревьев, кустарников
7.5	Некачественное выполнение работ;
7.6	Повреждение системы дождевания и прочей инфраструктуры на территории заказчика допущенные по вине Исполнителя;
7.7	Ухудшение состояния газонов
8.	**ЗАКАЗЧИК В РАМКАХ ДОГОВОРА ИМЕЕТ ПРАВО:**
8.1	Осуществлять контроль за качеством выполняемых работ.
8.2	Давать поручения Исполнителю по срокам и очередности работ
8.3	Вносить изменения в виды и объемы работ (по согласованию)
8.4	Требовать от Исполнителя устранения замечаний за его счет
9.	**СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**
9.1	Начало работ – 01 мая 2026 года.
9.2	Окончание работ – 30 ноября 2026г.

Разработала:

Начальник АХО **Шакирова Г.**

Согласовано:

Начальник ОЭЗиС **Новгородов Д.В.**