Утверждаю
Нач. УНТО ООО «UAT»
_____ Мингалиев Т.Ш.
«11» сентября 2026 год.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по демонтажу существующего теплоизоляционного покрытия и устройству нового на воздуховодах подачи нагретого воздуха от системы отопления в «Цех покраски» ДОК-1 СРК-2 на территории ООО «Uzbekistan Airways Technics»

г.Ташкент 2026г.

1. Общие сведения		
1.	Заказчик	ООО «Uzbekistan Airways Technics»
2.	Адрес объекта	100167, г. Ташкент, Сергелийский район, улица Кумарик 2а.
3.	Перечень объектов	«Цех покраски» ДОК-1 СРК-2
4.	Основание для выполнения работ	Служебная записка Начальника цеха покраски УВП Мустафина Т.Р. № 6-8-8,5-1795 от 27.08.2026г.
5.	Вид работ	Ремонт
6.	Источник финансирования	Собственные средства ООО «Uzbekistan Airways Technics»
7.	Срок выполнения работ	Не более 30 календарных дней с момента получения предоплаты.
8.	Основные виды работ	- Демонтаж существующего теплоизоляционного покрытия; - Вывоз образовавшегося мусора; - Утепление воздуховодов теплоизоляционным материалом; - Закрытие теплоизоляционного слоя кожухом и оцинкованной стали.
9.	Объемы работ	Площадь существующих воздуховодов 3000 м^2.* *принята ориентировочно в связи с отсутствием ПСД
10.	Технические требования к Исполнителю	- Наличие опыта выполнения заявленных работ; - Обеспечить привлечение не менее 6 (шести) квалифицированных работников для выполнения работ; - Наличие у привлеченных работников допуска к выполнению работ на высоте более 20 метров; - Наличие необходимого инструмента, оборудования, подъемных машин и механизмов; - Наличие у части привлеченных специалистов опыта промышленного альпинизма и действующих допусков к нему;
11.	Требования к основным применяемым материалам	- Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,2-0,3мм; - Теплоизоляционный рулонный материал на базальтовой основе толщиной не менее 20мм с классом огнестойкости не менеес EI30; - Стяжки, хомуты для крепления теплоизоляционного слоя должны быть выполнены из металла. - Стяжки, хомуты для крепления наружного кожуха должны быть выполнены из оцинкованного металла.
12.	Особые требования к основным применяемым материалам и технологиям	Сведение к минимуму горючих материалов (Обязательное согласование материала с Заказчиком)
13.	Особые требования для предоставления коммерческих предложений	- обязательный выезд на место планируемых работ для уточнения видов, объемов и условий выполнения работ
13.	Условия к предоставляемым коммерческим предложениям	Представить коммерческие предложения в единицах измерения – за весь объем и за 1м^2 площади
	Гарантийные обязательства	Не менее 3-х лет.

Начальник СЭЗиС
ООО «UAT» **Новгородов Д.В.**

Согласовано:

Начальник цеха
покраски УВП **Мустафин Т.Р.**